

Buenos Aires, 20 de Octubre de 2020.

Señores Oferentes

Presente

Circular N° 2

A. CONSULTAS DE OFERENTES

CONSULTA N°1 - 20/10/2020 12:41:14 a.m.

Estimados Solicitamos aclaración respecto de los siguientes puntos:

- 1) En planilla "INTERVENCIÓN EN SOBREALCHOS CP ? CALZADA PRINCIPAL", página 156 del Tomo II se detalla "ítem fresado 1.655 t". En planilla "CÓMPUTO DE INTERVENCIÓN GENERAL REHABILITACIÓN DE CALZADAS ? ETAPA 2", página 148 del Tomo II se detalla fresado en sobrealchos 1.996 t.
- 2) En planilla "INTERVENCIÓN EN PLAYÓN DEL PEAJE ITUZAINGO", página 156 del Tomo II se especifica "ítem fresado 3.088t mientras que en la planilla "CÓMPUTO DE INTERVENCIÓN GENERAL REHABILITACIÓN DE CALZADAS ? ETAPA 2" se especifica "ítem fresado en playón peaje 3.684 t.
- 3) A los efectos de la confección del anexo B "Planilla de Propuesta" se consulta como se deberán desagregar las cantidades de los ítems subbase de suelo rap cemento y bacheo de calzada existente correspondientes a los sobrealchos (planilla de CÓMPUTO DE INTERVENCIÓN GENERAL REHABILITACIÓN DE CALZADAS ? ETAPA 2) en los ítems 1 "Tramo II Ascendente" y 2 "Tramo II Descendente" de dicha Planilla de Propuesta. Atentamente

Respuesta:

- 1) La planilla "COMPUTO DE INTERVENCIÓN GENERAL REHABILITACIÓN DE CALZADAS ETAPA 2" incluye la cantidad de fresado para tareas de bacheo en la intervención de sobrealchos. En la Planilla de Propuesta del ANEXO B del Tomo I, se deberán considerar 185 t para el sentido Ascendente y 156 t para el sentido Descendente.
- 2) La planilla "COMPUTO DE INTERVENCIÓN GENERAL REHABILITACIÓN DE CALZADAS ETAPA 2" incluye la cantidad de fresado para tareas de bacheo en el Playón de Peaje Ituzaingó.
- 3) Para el sentido Ascendente considerar 60 m³ de subbase de suelo rap-cemento y 185 t para bacheo de la calzada existente. Para el sentido Descendente considerar 50 m³ de subbase de suelo rap-cemento y 155 t para bacheo de la calzada existente.

Sin otro particular, saludamos a Ud. muy atentamente.



GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A.
Germán Bavdaz
Gerente de Ingeniería, Obras y Mantenimiento